ŠĶĒRSOJAMO ZEMES GABALU ĪPAŠNIEKU SARAKSTS

KADASTRA NUMMURS	ĪPAŠNIEKS	PIEZĪMES
13000220144	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	ZEME ZEM KOPLIETOŠANAS CEĻIEM, SKATĪT JŪRMALAS PILSĒTAS ZEMES KOMISIJA LĒMUMU LPP.
13000220112	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220119	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	NOMNIEKS - "APVIENĪBA SLOCENE" SKATĪT NOMAS LĪGUMU LPP.
13000220124	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220125	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220126	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220127	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	
13000220138	JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA	

Paralēli guldītu kabeļu savstarpējais minimālais attālums:

starp 20kV kabeļiem - 0,25m
starp 20kV un 0,4kV kabeļiem - 0,25m
starp 0,4kV kabeļiem - 0,10m

Apzīmējumu skaidrojums:

0.70m — Piesaistes, kas atliktas no esošiem objektiem
1.00m — Piesaistes, kas atliktas no zemes robežām
W1 — Daiņa Rasas izstrādātajā projektā Nr.P3D-2007 ieprojektētās 0,4kV KL.
W2 — Daiņa Rasas izstrādātajā projektā Nr.P1D-2007 ieprojektētās 20kV KL.
W1 — Daiņa Rasas izstrādātajā projektā Nr.P2D-2007 ieprojektētās 0,4kV KL.
W1 — Ieprojektētās 0,4kV saites KL elektroapgādes drošuma uzlabošanai, iespējams neizbūvēt
Ieprojektētās uzskaites sadalnes UKS-3

Pasūtītājs apņemas novākt šķēršļus no plānoto kabeļa līniju trasēm līdz būvdarbu uzsākšanai, t.i. nojaukt traucējošos žogu posmus, kas uzbūvēti ārpus zemes gabalu robežām, kā arī pārvietot citus traucējošus objektus, ja tas būs nepieciešams

SASKAŅOTS: ______ PARASTS DATUMS ZĪMOGS
KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS "APVIENĪBA SLOCENE" VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VENERANDA BIZOVA

Projektētājs				Projekta Nr.	Stadija
DAINIS RASA sertifikāts Nr.71-02-68				P3D-2007	TP
				Pasūtītājs: KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA "APVIENĪBA SLOCENE"	Mērogs 1:1000
	Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtījums: DĀRZIŅU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS "APVIENĪBA SLOCENE" ĪPAŠUMU BAZCIEMĀ, JŪRMALĀ ĀRĒJĀ ELEKTROAPGĀDE LIETOTĀJA ELEKTROTĪKLU DAĻA TP-2	
Proj.vad.	D.Rasa		21.12.2007.		Lapa
Izstrādāja	D.Rasa		21.12.2007.	Lapas nosaukums: 20kV KL trase un 20/0,4kV KTA novietne	ELT-2